

PROPOSTA DE PREÇO

A COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2022-CMVC

A licitante **D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 39.231.441/0001-30, vem através desta peça apresentar a presente proposta para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE**, pelo valor global de R\$ 257.699,45 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para o período de execução dos serviços de 90 (Noventa) dias da data de recebimento da Ordem de Serviço e a validade da proposta de 60 (sessenta) dias da data de sua apresentação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimentos dos materiais e mão de obra necessários, máquinas e equipamentos, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital e seus anexos.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Granja - CE, 26 de setembro de 2022.



José Ítalo Dias Alves
Representante Legal
CPF: 059.386.823-47



Francisco Erson C. Soares
Engenheiro Civil
CREA 46930-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2022-CMVC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

Ref.de preço: SEINFRA/CE 027.1 e SINAPI/CE 06/2022 SEM DESONERAÇÃO, BDI = 24,52%

ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% (HORISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					11.335,39
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	184,10	2.209,20
1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	38,23	17,13	654,88
1.3	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,40	10,71	25,70
1.4	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	48,37	4,72	228,31
1.5	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	7,64	31,52	240,81
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	9,83	64,26	631,68
1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	98,78	14,99	1.480,71
1.8	C1067	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	37,41	20,62	771,39
1.9	C1055	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO	M2	72,45	6,87	497,73
1.10	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	94,54	18,90	1.786,81
1.11	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	97,12	16,06	1.559,75
1.12	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,25	26,59	538,45
1.13	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	20,25	35,06	709,97
2	FUNDAÇÕES E ALVENARIAS					6.311,09
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,23	50,08	211,84
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,88	514,77	967,77
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,71	743,16	527,64
2.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,47	861,57	404,94
2.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	41,86	72,58	3.038,20
2.6	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	9,13	127,13	1.160,70
3	COBERTURA E FORROS					46.904,47
3.1	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	133,44	63,94	8.532,15
3.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	318,47	61,44	19.566,80
3.3	C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	72,45	170,77	12.372,29
3.4	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	97,12	66,24	6.433,23
4	PISOS					51.469,58

4.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	66,84	129,30	8.642,41
4.2	C1912	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	M2	79,05	178,39	14.101,73
4.3	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	37,41	399,25	14.935,94
4.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	94,54	139,10	13.150,51
4.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	66,84	9,56	638,99
5	REVESTIMENTOS					9.625,71
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	101,98	7,52	766,89
5.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	88,16	38,91	3.430,31
5.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	43,84	42,03	1.842,60
5.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	36,13	86,21	3.114,77
5.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	36,13	13,04	471,14
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS					19.430,16
6.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	896,41	1.792,82
6.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	961,27	2.883,81
6.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	1.045,03	1.045,03
6.4	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,55	274,31	150,87
6.5	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	6,00	1.077,96	6.467,76
6.6	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	0,74	192,88	142,73
6.7	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	14,62	475,18	6.947,13
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					4.443,98
7.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	533,68	533,68
7.2	C2718	DESLOCAMENTO DE HIDRÔMETRO C/ CAIXA OU CAVALETE	UN	1,00	68,83	68,83
7.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	12,55	12,55
7.4	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	134,54	134,54
7.5	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	61,02	9,11	555,89
7.6	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	24,38	14,15	344,98
7.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	9,60	124,80
7.8	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	13,65	95,55
7.9	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	4,00	10,45	41,80
7.10	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	4,00	13,49	53,96
7.11	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	106,12	106,12
7.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	3,00	111,53	334,59
7.13	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	159,57	319,14
7.14	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	16,74	133,92
7.15	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	23,50	70,50
7.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	3,00	84,55	253,65
7.17	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	703,20	703,20
7.18	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,40	397,34	556,28



8							12.355,19
INSTALAÇÃO SANITÁRIA							
8.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.004,26	5.004,26	
8.2	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	4,28	16,25	69,55	
8.3	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	2,33	22,63	52,73	
8.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	15,59	40,02	623,91	
8.5	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE-DIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	46,92	187,68	
8.6	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	4,00	18,04	72,16	
8.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00	15,58	124,64	
8.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	16,76	16,76	
8.9	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	5,00	34,33	171,65	
8.10	C2143	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=100X75mm (4"X3")	UN	2,00	21,45	42,90	
8.11	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	1,00	41,96	41,96	
8.12	C2343	TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	4,00	61,10	244,40	
8.13	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	3,00	59,00	177,00	
8.14	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1.246,15	1.246,15	
8.15	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	901,06	1.802,12	
8.16	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACES-SÓRIOS	UN	3,00	550,73	1.652,19	
8.17	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,01	274,13	825,13	
9							36.600,51
INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
9.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	379,82	18,39	6.984,89	
9.2	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	899,08	5,62	5.052,83	
9.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.060,86	7,45	7.903,41	
9.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	303,84	9,04	2.746,71	
9.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	9,00	25,23	227,07	
9.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	25,23	25,23	
9.7	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	101,00	8,98	906,98	
9.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	81,00	23,47	1.901,07	
9.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	18,81	188,10	
9.10	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	33,20	166,00	
9.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	46,84	234,20	
9.12	C1674	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LAMPADA INCANDESCENTE	UN	6,00	106,36	638,16	
9.13	MERCADO	ARANDELA COLONIAL 1XE27 56X36CM INCOLUSTRE 1513/P PARA LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE 60W EM ALUMÍ- NIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	25,00	322,67	8.066,75	
9.14	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	16,00	84,34	1.349,44	
9.15	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	209,67	209,67	
10							10.111,58
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO							
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	5,00	799,59	3.997,95	
10.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	5,00	54,76	273,80	
10.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	5,00	28,18	140,90	
10.4	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	18,00	313,38	5.640,84	
10.5	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDI- CAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	M	4,50	12,91	58,10	


11	PINTURA					42.077,88
11.1	EM PAREDES					35.543,67
11.1.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	958,12	23,55	22.563,73
11.1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	513,65	25,27	12.979,94
11.2	EM MADEIRA					6.829,65
11.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	115,67	25,20	2.914,88
11.2.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	230,96	16,95	3.914,77
11.3	EM FERRO					304,56
11.3.1	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	13,85	21,99	304,56
12	SERVIÇOS FINAIS					6.433,91
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	486,68	13,22	6.433,91
					VALOR BDI TOTAL:	50.753,11
					VALOR ORÇAMENTO:	206.946,34
					VALOR TOTAL:	257.699,45

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GOBAL R\$ 257.699,45 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Granja - CE, 26 de setembro de 2022.



José Ítalo Dias Alves
Representante Legal
CPF: 059.586.823-47



Francisco Erson C. Soares
Engenheiro Civil
CREA 46930-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2022-CMVC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE


Ref.de preço: SEINFRA/CE 027.1 e SINAPI/CE 06/2022 SEM DESONERAÇÃO, BDI = 24,52%

ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% (HORISTA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.335,39	100,00%			100,00' %'
			11.335,39			11.335,39
2	FUNDAÇÕES E ALVENARIAS	6.311,09	100,00%			100,00' %'
			6.311,09			6.311,09
3	COBERTURA E FORROS	46.904,47	50,00%	50,00%		100,00' %'
			23.452,24	23.452,23		46.904,47
4	PISOS	51.469,58	40,00%	40,00%	20,00%	100,00' %'
			20.587,83	20.587,83	10.293,92	51.469,58
5	REVESTIMENTOS	9.625,71		50,00%	50,00%	100,00' %'
				4.812,86	4.812,85	9.625,71
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	19.430,15		100,00%		100,00' %'
				19.430,15		19.430,15
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.443,98	40,00%	60,00%		100,00' %'
			1.777,59	2.666,39		4.443,98
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.355,19	41,00%	29,00%	30,00%	100,00' %'
			5.065,63	3.583,01	3.706,55	12.355,19
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	36.600,51	30,00%	30,00%	40,00%	100,00' %'
			10.980,15	10.980,15	14.640,21	36.600,51
10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	10.111,59			100,00%	100,00' %'
					10.111,59	10.111,59
11	PINTURA	42.677,88		50,00%	50,00%	100,00' %'
				21.338,94	21.338,94	42.677,88
12	SERVIÇOS FINAIS	6.433,91			100,00%	100,00' %'
					6.433,91	6.433,91
			79.509,92	106.851,56	71.337,97	257.699,45
			79.509,92	186.361,48	257.699,45	

Granja - CE, 26 de setembro de 2022.


José Ítalo Dias Alves
Representante Legal
CPF: 059.386.823-47


Francisco Erson C. Soares
Engenheiro Civil
CREA 46930-D

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2022-CMVC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

Ref.de preço: SEINFRA/CE 027.1 e SINAPI/CE 06/2022 SEM DESONERAÇÃO, BDI = 24,52%

ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% (HORISTA)

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Granja - CE, 26 de setembro de 2022.

José Ítalo Dias Alves
Representante Legal
CPF: 059.386.823-47

Francisco Erson C. Soares
Engenheiro Civil
CREA 46930-D

COMPOSIÇÃO DO BDI (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2022-CMVC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ-CE

Ref.de preço: SEINFRA/CE 027.1 e SINAPI/CE 06/2022 SEM DESONERAÇÃO, BDI = 24,52%

ENCARGOS SOCIAIS = 83,85% (HORISTA)

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGUROS/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
		BDI = 24,52%

Cálculo do B.D.I

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Conforme os limites estipulados pelo Acórdão 2622/2013 – Tribunal de Contas da União

Granja - CE, 26 de setembro de 2022.

José Ítalo Dias Alves
Representante Legal
CPF: 059.386.823-47

Francisco Erson C. Soares
Engenheiro Civil
CREA 46930-D